

## Przedmiar robót - uzupełnienie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych  
ADRES INWESTYCJI : Raciborska / Koszarowa  
INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
ADRES INWESTORA : ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice / ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Elewacja - zamiast pozycji 111 i 112</b>					
1 d.1	kalk. wł. SST-22	Wykonanie elewacji budynku w technologii BSO zgodnie z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem wykończenia ościeży okiennych i drzwiowych, montażem narożników ochronnych, profili przyokiennych oraz dodatkowych nakładów związanych z wykonaniem ocieplenia dwuwarstwowo o zwiększonej grubości. Przedmiar wyliczono dla powierzchni ocieplenia. Docieplenie płytami styropianowymi EPS 50 o klasyfikacji reakcji na ogień E, samogasnący, nierozprzestrzeniający ognia gr. 25 cm. Warstwa wykończeniowa elewacji - tynk mineralny imitujący beton, nakładany na zwykły tynk mineralny, składający się z warstwy podkładowej i wierzchniej, Impregnowany 5710	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          5710.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5710.000</b>
<b>2 Rusztowania - zamiast pozycji 117 i 118</b>					
2 d.2	kalk. wł. SST-16	Rusztowania zewnętrzne - ustawienie i rozebranie rusztowań rurowych zewnętrznych wraz z uwzględnieniem czasu pracy, ewentualnego przestawiania bądź ponownego ustawienia związanego z przyjętym harmonogramem i technologią robót 7970	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          7970.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7970.000</b>