LEGENDA:

- zasilacz AC/AC 230V/24V 4x1A w obudowie IP65 (np. typu PSACH 04244);
- projektowana kamera CCTV 960H, WDR, 40m IR, IP66 (np. TruVision typu TVD-2404);
- projektowany przewód YDY 3x1,5mm² 750V;
- projektowany przewód OMY 3x1,5mm² 500V;
- projektowany przewód YMDXpek 750 1,0/4,8;

UWAGA:

Instalację kamer wykonać przewodami zgodnie z legendą.
Wszystkie kable typu YMDXpek z kamer wprowadzić do pomieszczenia centrali bezpieczeństwa na parterze.
Kamery oraz zasilacze zabudować w wskazanych miejscach na wysokości 2,5m, rejestrator umieścić w istniejącej szafy RACK.
Przewody należy prowadzić na istniejących korytach kablowych, a poza korytami w rurach ochronnych typu RL.

KAMBEP Piotr Dyla i Wspólnicy Sp. J. 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 27A	INWESTOR: Akademia Sztuk Pięknych ul. Rackiewicza 37, 40-074 Katowice	TEMAT: Projekt instalacji elektrycznej dodatkowego monitoringu, dodatkowych sygnalizatorów pożarowych, modułów dostępowych oraz czujników ruchu i instalacji oświetleniowej w garażu podziemnym w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Rackiewicza 30 w Katowicach	
TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji monitoringu CCTV na podiomie parkingu podziemnego		SKALA: 1:100	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
			NR RYSUNKU: E-02
SPRZ.A: PROJEKTANT — IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. PIOTR DYLA — NUMER UPRAWNIEŃ: SLA/4973/POOS/13 — NUMER ISOB: SLA/BI/2881/01 — DATA: 01.2017 — PODPIS:			
SPRZ.A: OPRACOWUJĄCY — IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. PIOTR WASIELEWSKI — NUMER UPRAWNIEŃ: *** — NUMER ISOB: *** — DATA: 01.2017 — PODPIS:			