

ODPOWIEDŹ Nr 6
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 10-14 maja 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowę między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych,

Treść wspomnianej prośby oraz odpowiedzi na pytania są następujące:

PYTANIE NR 1

Czy na czas budowy można wykorzystać istniejące ogrodzenie.

STANOWISKO

Tak, istniejące ogrodzenie można wykorzystać na czas budowy.

PYTANIE NR 2

Dźwigi W1, W2, W3 na rysunku pw-01 -rzut parkingu podziemnego posiadają na tej kondygnacji drzwi EI30. W STWiORB (załączniki-specyfikacje techniczne dźwigów) brak

takiego zapisu. Prosimy o potwierdzenie, że na kondygnacji- -1 windy mają mieć zamontowane drzwi o odporności ogniowej EI30.

STANOWISKO

W STWiOR podano odporność ogniową EI60 dla drzwi szybów windowych na poziomie parkingu podziemnego. Wynika to z faktu, iż rozpatrywane na etapie projektu modele dźwigów nie dysponują drzwiami o odporności ogniowej niższej niż EI60, jednak dla spełnienia wymagań ochrony ppoż. w budynku wystarczą drzwi o odporności EDO tak, jak opisano to na rzutach parkingu podziemnego.

PYTANIE NR 3

Zgodnie z odpowiedziami Inwestora z dnia 27.04.1012- postępowanie przetargowe nr ASP-DAT-ZP-03-2012- wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu.

Prosimy o potwierdzenie, że na pewno nie wchodzi w zakres przetargu:

- a) wyposażenie ujęte w załączniku STWiORB:
- fotele audytoryjne;
 - uchwyty dla niepełnosprawnych;
 - wyposażenie łazienek (pojemniki, uchwyty, dozowniki, kosze);
 - rolety materiałowe;
 - schody przejezdne z platformami;
 - regaly intensywnego składowania;
 - lady podawcze;
 - podnośniki nożycowe;
- b) wyposażenie ujęte w przedmiarach;
- blaty podumywalkowe;
 - gaśnice i koce śniegowe;
- c) kurtyny pluszowe w pracowni do działań w przestrzeni.

STANOWISKO

Z wymienionych w pyt. nr 3 elementów wyposażenia budynku, w zakres niniejszego zamówienia wchodzi: ppkt. a) - uchwyty dla niepełnosprawnych, ppkt. b) - blaty podumywalkowe oraz gaśnice i koce śniegowe. Pozostałe elementy wymienione w pyt. nr 3 ppkt. a) oraz c) nie są objęte przedmiotowym zamówieniem.

PYTANIE NR 4

Brak w załączonej dokumentacji:

- a) rys.KB-60 -belki BB-66, BB-67, BB-68;
- b) rys.KB-108 -konstrukcja stropodachu;
- c) rys.KB-116 -trzon komunikacyjny TKB -zestawienie stali;
- d) jako rys K-44 został zeskanowany rysunek K-43;
- e) wg spisu rysunków konstrukcyjnych rys. od KA-110 do KA-117 dotyczą płyt stropowych PSA-17 do PSA-24, zaś wg. opisów rysunków trzonów komunikacyjnych SAK-1,2,3. Jednocześnie te same rysunki są powielone jako KA-131 do KA-137.

Prosimy o pilne zamieszczenie brakujących rysunków na stronie internetowej, szczególnie rys. KB-108, który jest konieczny do uzyskania ceny od dostawców. Jednocześnie prosimy o zamieszczenie oświadczenia o kompletności dokumentacji.

STANOWISKO

Ad a),b) Rysunki projektu wykonawczego konstrukcji: KB-60 oraz KB-108 - odpowiedź na zapytanie znajduje się w pkt. nr 1 Odpowiedzi na zapytania nr 4.

Ad c) Rysunek KB-116: odpowiedź na zapytanie znajduje się w pkt. nr 8 Odpowiedzi na zapytania nr 4.

Ad d) Rysunek K-44: odpowiedź na zapytanie znajduje się w pkt. nr 8 Odpowiedzi na zapytania nr 4.

Ad e) Rysunki KA-110 do KA-117 dotyczące konstrukcji stropu w budynku B zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: <http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/>

Oświadczenie o kompletności dokumentacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: <http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/> w najbliższym możliwym terminie.

PYTANIE NR 5

Wg. opisu do pt. architektury:

- a) pkt. 28.1.2 „ścianki dzielące pracownie malarstwa - długość 9 600mm, wysokość ściany 4480mm, szerokość pojedynczego panela 1188mm, długość szyny parkingowej 4,0m,



podwieszenie paneli dwupunktowe, poziom izolacyjności akustycznej 39 dB, trudnozapalna, z ręcznym ryglowaniem”

Pracownie malarskie znajdują się na II piętrze, mają szerokość 9,32 m, pod podciągami wysokość 4,37. Gdzie występują te ścianki, na rysunkach brak oznaczenia, wg. STWiORB są 3 szt., brak też ich w przedmiarach. Jak je zamocować-pod podciągami? Czy jest to błąd w opisie?

b) pkt.28.2 „Zastosowano jeden typ ścianki mobilnej półprzeziemnej (ze szkła matowego):ścianka bufet od sali konsumpcyjnej i holu - długość 6300mm, wysokość ściany 3000mm, szerokość pojedynczego panela 700mm, długość szyny parkingowej 2,5m. Brak oznaczenia na rysunku, brak rysunku.

Prosimy o jednoznaczne określenie usytuowania ścianek (rysunkowe-wg.wymagań dostawców) wymiarów, rysunku dla ścianki.

STANOWISKO

Odpowiedź na zapytanie znajduje się w pkt. nr 4 Odpowiedzi na zapytania nr 4.

PYTANIE NR 6

Co należy rozumieć przez ościeżnice opaskowe (pkt 9.2.1 opisu) do drzwi wewnętrznych płycinowych

-czy ma to być ościeżnica obejmująca ościeże (regulowana), która wizualnie da opaskę na ścianach,

-czy dodatkowo mają być montowane listwy maskujące (jako listwy płaskie lub ćwierćwałki) czyli tzw. opaska (co wizualnie powiększy obramowanie drzwi),

-jak ma być wykończone ościeże w sytuacji otworów znajdujących się w dylatacji-czy tynkowane z ościeżnicą narożną np. dA13?

STANOWISKO

Drzwi wewnętrzne opisane w pkt. 9.2.1 opisu technicznego projektu wykonawczego powinny mieć ościeżnicę obejmującą ościeże (regulowaną), bez montażu dodatkowych listew maskujących. W przypadku montażu ościeża w otworach znajdujących się w dylatacji, powinno być ono tynkowane z listwą dylatacyjną i ościeżnicą narożną.

PYTANIE NR 7

Wg. opisów drzwi stalowe powlekane laminatem drewnopodobnym. Wg. rysunków (zestawień stolarki) drzwi stalowe kolor RAL 7015. Co obowiązuje?

STANOWISKO

Dla drzwi stalowych z określonym kolorem RAL nie obowiązuje zastosowanie laminatu drewnopodobnego.

PYTANIE NR 8

Czy Inwestor wyrazi zgodę na wykonanie powszechnie dziś stosowanych, jednowarstwowych tynków gipsowych w miejsce tynków kat III i gładzi gipsowych w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, pracowniach komputerowych, salach do nauki języków i innych pomieszczeniach z wyłączeniem pomieszczeń warsztatowych i pracowni?

STANOWISKO

Proszę przyjąć takie rozwiązanie, które zostało ujęte w dokumentacji projektowej. Inwestor nie wyraża zgody na zmianę.

PYTANIE NR 9

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi wszelkiego rodzaju zawiesia (nie mylić ze wspornikami ujętymi w projekcie konstrukcji) służące do mycia elewacji lub montowania ekspozycji. Brak rozwiązania technicznego.

STANOWISKO

Elementy zawiesi służące do mycia okien oraz montowania banerów wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania przetargowego. Sposoby wykonania zawiesi pokazano m.in. na rysunkach dt-18, K-08, K-10.

PYTANIE NR 10

Proszę o zamieszczenie brakującego rysunku konstrukcji KB-108.

STANOWISKO

Odpowiedź na zapytanie znajduje się w pkt. nr 1 Odpowiedzi na zapytania nr 4.

PYTANIE NR 11

Prosimy o odpowiedź w którym pomieszczeniu znajduje się sprężarka powietrza, według opisu w projekcie wykonawczym Tom X, instalacja wentylacji mechanicznej i sprężonego powietrza, usytuowana jest w garażu budynku w pomieszczeniu -002 a według rysunku w pomieszczeniu -005.

STANOWISKO

Sprężarka znajduje się w pomieszczeniu -005 w garażu.

PYTANIE NR 12

Prosimy o odpowiedź czy dostawa i montaż sprężarki są elementem dostawy inwestora? Jeżeli nie to prosimy o projekt według którego będziemy mogli ją wycenić.

STANOWISKO

Dostawa i montaż sprężarki nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający

REKTOR
prof. Marian Osliśto