

PRZEDMIAR 7/6/16

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA (pomieszczenie po Policji)
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. KOSZAROWA 19
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : KATOWICE UL. RACIBORSKA 37
BRANŻA : budowlana i instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Witala
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2016

Data zatwierdzenia

" W I T - B U D "

Piotr Witala

Tech. bud. ul. nr 264/86
Ś.O.I.I.B. SK/10/2753/01

WŁAŚCICIEL

" W I T - B U D "

Piotr Witala

41-706 RUDA ŚLĄSKA
ul. Energetyków 2A/22
Regon 273843362, NIP 641-164-28-90
tel. 032-242-95-26, kom. 0605-340-215

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.90*2.90	m ² m ²	 2.610	 2.610
2	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stałowego 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
3	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 3.90*0.45*2	m ² m ²	 3.510	 3.510
4	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 3.51*0.15	m ³ m ³	 0.527	 0.527
5	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 11 3.51*0.15	m ³ m ³	 0.527	 0.527
6	Oplata	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 0.527*1.60	t t	 0.843	 0.843
7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe UWAGA DO "M" - DRZWI PEŁNE ZEWNĘTRZNE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
8	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 UWAGA DO "M" - OKNO STAŁE ZEWNĘTRZNE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ 0.90*0.90	m ² m ²	 0.810	 0.810
9	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
10	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
11	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 8.0	m m	 8.000	 8.000
12	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 8.0	m m	 8.000	 8.000
13	KNR-W 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
14	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
15	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
16	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
17	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych UWAGA DO "M" - OPRAWA Z ODZYSKU 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 8.0	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 0.90*2.90*2	m		
			m	6.700	
				RAZEM	6.700
21	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 3.90*0.50	m ²		
			m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
22	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.90+1.65+2.70+0.60+1.20+2.30)*3.40-(0.90*2.90+2.00*0.60)	m ²		
			m ²	38.180	
				RAZEM	38.180
24	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.70*1.65+1.20*2.30	m ²		
			m ²	7.215	
				RAZEM	7.215
25	KNR-W 2-02 0608-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa UWAGA DO "M" - STYROPIAN EPS200-036 gr.5cm 3.90*0.60	m ²		
			m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
26	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 3.90*0.60	m ²		
			m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
27	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5 3.90*0.60	m ²		
			m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
28	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową ANALOGIA - SIATKA Z DRUTU gr.3mm 3.90*0.60	m ²		
			m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
29	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.90*0.60	m ²		
			m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
30	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.90+0.60*2	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.70*1.65+1.20*2.30	m ²		
			m ²	7.215	
				RAZEM	7.215
32	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.70*1.65+1.20*2.30	m ²		
			m ²	7.215	
				RAZEM	7.215
33	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.90+1.65+2.70+0.60+1.20+2.30)*3.40-(0.90*2.90+2.00*0.60)	m ²		
			m ²	38.180	
				RAZEM	38.180

"WIT-BUD"
Piotr Witala
 41-706 RUDA ŚLĄSKA
 ul. Energetyków 2A/22
 Regon 273843362, NIP 641-164-28-90
 tel. 032-242-95-26, kom. 0605-340-215

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		2.70*1.65+1.20*2.30	m ²	7.215	
				RAZEM	7.215

"WIT-BUD"
Piotr Witala
 Tech. bud. nr 264/86
 S.I.O.I.I.B. SKI 2753/01

WŁAŚCICIEL