

PRZEDMIAR 2/2/18

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ (strona lewa)
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. KOSZAROWA 19
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : KATOWICE UL. RACIBORSKA 37
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Witala
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2018

Data zatwierdzenia

" WIT - BUD "**Piotr Witala**

Tech. bud. upr. nr 264/86
Ś.O.I.I.B. SKO/BO/2753/01

WŁAŚCICIEL

" WIT - BUD "**Piotr Witala**

41-706 RUDA ŚLĄSKA
ul. Energetyków 2A/22
Regon 273843362, NIP 641-164-28-90
tel 032-242-95-26, kom. 0605-340-215

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową UWAGA : OKNA I DRZWI (1.10*1.70+1.30*1.50*2+1.70*1.50+1.30*2.20*4)+(0.90*2.10*2+1.00*2.10+1.50*2.40+1.50*2.60*4)	m ² m ²	44.840	
				RAZEM	44.840
2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową UWAGA : ANALOGIA ŚCIANY Z CEGŁY 6.28*10.69	m ² m ²	67.133	
				RAZEM	67.133
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.28*4.42+6.28*1.68*3+1.30*1.43*6	m ² m ²	70.563	
				RAZEM	70.563
4	KNR-W 2-02 1604-04 z.sz.2.12.9918-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m - 15 m nad poziomem podłogi parteru 6.20*4.40	m ² m ²	27.280	
				RAZEM	27.280
5	KNR-W 2-02 1604-08 z.sz.2.12.9918-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m - 15 m nad poziomem podłogi parteru 6.20*4.40	m ² m ²	27.280	
				RAZEM	27.280
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9,10,11,12)			
7	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ŚCIANY POD OKNAMI 1.30*1.25*2+1.70*1.25+1.30*0.75*4	m ² m ²	9.275	
				RAZEM	9.275
8	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe {[(6.28+4.42*2)*14.29+6.28*3.60]+(6.28*4.42+6.28*1.68*3)+(3.70*1.43*3+1.30*1.43*6+3.70*0.25*3+1.30*0.25*6)+(0.75*4.42*3+2.75*4.42*3)+((1.10+1.70*2+1.30*2+1.50*4+1.70+1.50*2+1.30*4+2.20*8+0.90*2+2.10*4+1.00+2.10*2+1.50+2.40*2+1.50*4+2.60*8))*0.20)-(1.10*1.70+1.30*1.50*2+1.70*1.50+1.30*2.20*4+0.90*2.10*2+1.00*2.10+1.50*2.40+1.50*2.60*4)}	m ² m ²	349.224	
				RAZEM	349.224
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.28*4.42+6.28*1.68*3+1.30*1.43*6	m ² m ²	70.563	
				RAZEM	70.563
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe POZ.8 - POZ.9 359.224-70.563	m ² m ²	288.661	
				RAZEM	288.661
11	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki POZ.9 UWAGA DO "M" - FARBA SZORÓWALNA , KOLOR JASNY 70.563	m ² m ²	70.563	
				RAZEM	70.563
12	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki POZ.10 UWAGA DO "M" - FARBA SZORÓWALNA , KOLOR JASNY 288.661	m ² m ²	288.661	
				RAZEM	288.661
13	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0.90*2.10*2+1.00*2.10+1.50*2.40+1.50*2.60*4	m ² m ²	25.080	
				RAZEM	25.080
14	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1.10*1.70+1.30*1.50*2+1.70*1.50+1.30*2.20*4	m ² m ²	19.760	
				RAZEM	19.760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych KROTNOŚĆ 2 Krotność = 2 6.28*4.42+6.28*1.68*3+1.30*1.43*6	m ²		
			m ²	70.563	
				RAZEM	70.563
16	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych KROTNOŚĆ 2 Krotność = 2 66	szt.		
			szt.	66.000	
				RAZEM	66.000