

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  
Raciborska 37  
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-22-2012/9

Katowice dnia: 2012-12-18

**ODPOWIEDŹ Nr 4**  
na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-12-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Budowę między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Branża Budowlana**

Pytanie nr 1:

Rys. nr pw-03 rzut półparteru między osiami 20-21 znajduje się okno o wym. 140x152, które naszym zdaniem oznaczono nieprawidłowo symbolem fBo4 hp=90. Prosimy o potwierdzenie i skorygowanie oznaczenia na oBo4.

Odpowiedź:

Prawidłowe oznaczenie okna o wym. 140x152 to oBo4. Do rys. "pw-03\_rzut\_polparteru" została wykonana rewizja (rys. "pw-03\_rzut\_polparteru\_rev\_1"), która zawiera właściwe

oznaczenie w/w okna. Zarówno rysunek „pw-03\_rzut\_polparteru” jak również rysunek "pw-03\_rzut\_polparteru\_rev\_1" znajdują się w katalogu Projekt Wykonawczy Architektoniczno-budowlany część rysunkowa - na stronie internetowej pod adresem: <http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-22-2012/>.

Pytanie nr 2:

Rys. nr pw-22 Zestawienie fasad aluminiowych i świetlików - brak oznaczenia fasady fCo1.

Odpowiedź:

Pokazana na rysunku pw-22 fasada nie posiadająca oznaczenia, a narysowana przed fasadą fCo2 - jest fasadą fCo1.

Pytanie nr 3:

Rys. nr pw-02 rzut parteru w osi J/30-31 w pom. Co2o widnieje ściana szklana, której brakuje w zestawieniu. Czy ta ściana jest objęta zakresem opracowania, jeśli tak to prosimy o podanie danych technicznych tej ściany.

Odpowiedź:

Wskazana ściana jest ścianą w systemie bezramowym (bezprofilowym), podobnie jak np. ściany przy schodach w holu budynku C (pom. C 006). Ściany szklane bezramowe wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego i należy wycenić je w poz. nr 4.19 *Dostawa i montaż ścian szklanych w systemie bezramowym - Przedmiar robót arch.-bud. – uzupełnienie nr 1.*

Pytanie nr 4:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektowanego budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP.

Odpowiedź:

Odpowiedź na zapytanie znajduje się w pkt. nr 9 *Odpowiedź Nr 2 na zapytania w sprawie siwz.*

**Pytanie nr 5:**

Brak zarówno w obmiarze robót jak i w wykazie dokumentacji rysunków belek BB-30 - 3szt., belek BB-31-3szt/pokazanych na rys. zestawczych KB-2 i KB-3/. Prosimy o przysłanie brakujących rysunków.

**Odpowiedź:**

Rysunek o nr KB-61 - belek BB-30 oraz BB-31, znajduje się w katalogu Projekt wykonawczy Konstrukcja część rysunkowa, natomiast pozycje dotyczące wyceny przedmiotowego zakresu znajdują się w pkt. 6 *Belki żelbetowe BB-30 i BB-31 - Przedmiaru robót arch.-bud. – uzupełnienie nr 1* (na stronie internetowej pod adresem: [http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-22-2012/.](http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-22-2012/))

**Pytanie nr 6:**


W nawiązaniu do opisu technicznego do projektu wykonawczego tom I Architektura w poz. 10 zaprojektowano schody w segmencie C które na fragmencie zabezpieczono ścianką szklaną. Czy ta ścianka wchodzi w zakres opracowania (brak zestawienia ścianek szklanych).

**Odpowiedź:**

Ścianka szklana zabezpieczająca schody w holu bud. C wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego. Jest to ścianka w systemie bezramowym, stąd nie ma jej w zestawieniu stolarki i należy wycenić ją w poz. nr 4.19 *Dostawa i montaż ścian szklanych w systemie bezramowym - Przedmiaru robót arch.-bud. – uzupełnienie nr 1.*

**Pytanie nr 7:**

W poz. 77 przedmiaru ujęta jest lekka obudowa ścian z blachy stalowej fałdowej w ilości 120m<sup>2</sup>. Prosimy o podanie informacji gdzie ta obudowa się znajduje (na rysunkach jej nie widzimy, w opisie technicznym do projektu wykonawczego architektura pkt.18 nie ma o tym mowy).



**Odpowiedź:**

Wymieniona w poz. nr 77 lekka obudowa z blachy stalowej stanowi element kurtyn dymowych podwieszanych pod stropem garażu podziemnego.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będzie możliwe wejście do pomieszczeń nr A219a, A217a, A211a, A210a na antresoli I piętra oraz do pomieszczeń nr 305a, 311a, 313a, 316a, 318a, 321a, 321b na antresoli II piętra.

**Odpowiedź:**

Wymienione pomieszczenia stanowią powierzchnię magazynową pracowni, z których są dostępne. Przewiduje się, że dostęp do nich będzie możliwy poprzez schody jezdne, które nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy należy wyposażyć pomieszczenia na antresoli, o których mowa w punkcie powyżej w barierki ochronne. Jeśli tak - to z jakiego materiału i jakiej wysokości?

**Odpowiedź:**

Z uwagi na konieczność nieograniczonego dostępu do powierzchni magazynowych wymienionych w pkt. 8 niniejszego pisma pierwotnie nie zakładano montażu barierek ochronnych. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku braku barierek należy wprowadzić całkowity zakaz wchodzenia na antresole – składowane prace mogą być umieszczane i ściągane jedynie z wyposażonych w barierki ochronne schodów jezdnych. W tym układzie proponujemy, aby przyjąć montaż barierek stalowych technicznych, demontowalnych (podobnych do tych, wydanych na trapie technicznym w studiu filmowym). Barierki te należy wycenić w poz. nr 5 Barierki i pochwyt - Przedmiaru robót arch.-bud. – uzupełnienie nr 1.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o wyjaśnienie oznaczenia „1,00m C” naniesionego na rysunkach: pw-27 rzut półparteru - wytyczne wykończeniowe [segment B i C], pw-28 rzut I piętra - wytyczne wykończeniowe [segment C]

**Odpowiedź:**

Symbol „1,00mC” na rysunkach oznacza, że wykończenie z tynku cem.-wap.+gładź gipsowa+farba będzie tylko na odcinku o wysokości 1m, w tym przypadku po bokach antresoli (stropów).

**Pytanie nr 11:**

W zestawieniu stolarki okiennej wewnętrznej nr rys. pw-21 brakuje ścianki aluminiowej w wiatrołapie segmentu C przy osi H/27-28. Czy ta ścianka jest poza zakresem opracowania?


**Odpowiedź:**

Ścianka aluminiowa w wiatrołapie segmentu C przy osi H/27-28 zalicza się do przeszkleń o konstrukcji aluminiowej na pełną wysokość pomieszczenia. Należy wycenić ją w poz. nr 4.20 Dostawa i montaż ścian szklanych w systemie ramowym - Przedmiar robót arch.-bud. – uzupełnienie nr 1.

**Pytanie nr 12:**

Ad. Posadzek gresowych

W opisie technicznym w pkt. 24.3 i w specyfikacji technicznej przewidziano płytki gresowe jako finalne wykończenie posadzki w ciągach komunikacyjnych natomiast na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji - wytyczne wykończeniowe finalnym wykończeniem posadzek w ciągach komunikacyjnych są posadzki mineralne/posadzki żywiczne. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i zajęcie stanowiska jaki rodzaj posadzki mamy wycenić?



**Odpowiedź:**

Na projektowanych ciągach komunikacyjnych przewiduje się zastosowanie różnych typów posadzek: posadzki mineralne, żywiczne, z płytek gresowych, z desek drewnianych. Poszczególne rodzaje posadzek należy przyjmować zgodnie z rysunkami dotyczącymi wytycznych wykończeniowych pw-25 – pw-29.

**Pytanie nr 13:**

Ad. poz. 59, naszym zdaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym powinno być w ilości 10,1 m<sup>3</sup> a nie jak podano w ilości 2,448 m<sup>3</sup>. Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualne potwierdzenie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Dział 3.9 w którym znajduje się poz. 59 dotyczy jedynie schodów terenowych SCHZ-1. Zatem ilość podkładów z ubitych materiałów sypkich pod podł. gruntowym należy wycenić zgodnie z Przedmiarem tj. 2,448 m<sup>3</sup>. Pozostałe schody terenowe należy wycenić w dziale 3.6 Biegi schodowe.

**Pytanie nr 14:**

Ad. poz. 61, naszym zdaniem schodów żelbetowych, - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu - schody terenowe powinno być w ilości 32,25 m<sup>3</sup> nie jak podano w ilości 3,023 m<sup>3</sup>. Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualne potwierdzenie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Dział 3.9 w którym znajduje się poz. 61 dotyczy jedynie schodów terenowych SCHZ-1. Zatem ilość stopni betonowych zewn. i wewn. na gotowym podłożu należy wycenić zgodnie z Przedmiarem tj. 3,023 m<sup>3</sup>. Pozostałe schody terenowe należy wycenić w dziale 3.6 Biegi schodowe.

**Pytanie nr 15:**

Ad. poz. 62, naszym zdaniem stali zbrojeniowej być w ilości 2,04t nie jak podano w ilości 0,125t. Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualne potwierdzenie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Dział 3.9 w którym znajduje się poz. 62 dotyczy jedynie schodów terenowych SCHZ-1. Zatem ilość stali zbrojeniowej (przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli – pręty gładkie) należy wycenić zgodnie z Przedmiarem tj. 33,023 m<sup>3</sup>. Pozostałe schody terenowe należy skalkulować w dziale 3.6 Biegi schodowe.

**Pytanie nr 16:**

Ad. poz. 63, naszym zdaniem barierki schodowych stalowych malowanych powinno być w ilości 47,6m (w tym przy zjeździe do garażu w ilości 21m)+ pochwyty stalowego przy zjeździe do garażu w ilości 23m nie jak podano w ilości 14,4m. Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualne potwierdzenie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Dział 3.9 w którym znajduje się poz. 63 dotyczy jedynie schodów terenowych SCHZ-1. Zatem ilość barierki schodowych stalowych malowanych należy wycenić zgodnie z Przedmiarem tj. 14,40 m. Pozostałe schody terenowe należy skalkulować w dziale 3.6 Biegi schodowe.

**Pytanie nr 17:**

Prosimy o wyjaśnienie czy elementy wyposażenia budynku opisane w pkt. 33 opisu technicznego do architektury wchodzi w zakres opracowania oferty.

**Odpowiedź:**

W ofercie powinny zostać wycenione elementy wyposażenia budynku, które znajdują się w Przedmiarze robót – wyposażenie – wyciąg.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o wyjaśnienie czy kurtyny pluszowe w pracowni działań w przestrzeni opisane w pkt. 35 opisu technicznego architektura wchodzi w zakres opracowania oferty.



Odpowiedź:

Zakres prac ujęty w punkcie nr 35 opisu technicznego projektu wykonawczego architektoniczno-budowlanego pn.: *Kurtyny pluszowe w pracowni do działań w przestrzeni* jest objęty niniejszym zamówieniem i należy go wycenić w poz. 2.11 *Dostawa i montaż systemu kotar w Sali działań w przestrzeni wraz z systemem szyn – Przedmiar robót wyposażenie dodatkowe..*

Pytanie nr 19:

Prosimy o wyjaśnienie czy ścianki mobilne w budynku opisane w pkt.28.1.1, 28.1.2, 28.2.1 wchodzi w zakres opracowania oferty.

Odpowiedź:

Zakres prac ujęty w pkt. nr 28 opisu technicznego projektu wykonawczego architektoniczno-budowlanego pn.: *Ścianki mobilne w budynku* w zakres zamówienia wchodzi wykonanie ścianki opisanej w ppkt. 28.1.1. Pozostałe ścianki mobilne, wymienione w ppkt. 28.1.2. oraz 28.2.1. nie są objęte niniejszym zamówieniem.

*Branża Elektryczna*

Pytanie nr 20:

W zestawieniu materiałów stanowiącym element składowy dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych wszystkie **oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przystosowanym do monitoringu radiowego**. Tymczasem w punkcie B4 wspomnianego zestawienia materiałów dobrano **przewodowy system centralnego monitoringu opraw awaryjnych CTI** z komunikacją opartą na protokole DALI. Dodatkowo w zamieszczonej dokumentacji projektowej znajduje się Schemat blokowy monitoringu oświetlenia awaryjnego rys. nr IEL-235, który jest systemem przewodowym. Prosimy o wyjaśnienia czy do wyceny należy przyjąć oprawy z modułami przystosowanymi do monitoringu radiowego, czy też monitoringu przewodowego.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć monitoring przewodowy CTI.



Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć moduły awaryjne dla opraw oświetleniowych o czasie podtrzymania 1 h?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć moduły awaryjne dla opraw oświetleniowych o czasie podtrzymania 1 h.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

**REKTOR**

*prof. dr hab. Antoni Cygan*

