

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK DYDAKTYCZNY - REMONT POMIESZCZENIA W-C MĘSKIE III PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. KOSZAROWA 19
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : KATOWICE UL. RACIBORSKA 37
BRANŻA : budowlana + instalacja kanalizacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Witala
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2012

Data zatwierdzenia

" W I T - B U D "

Piotr Witala

Tech. bud. upr. nr 264/86
Si.O.I.I.B SKL 30/2753/01

WŁAŚCICIEL

" W I T - B U D "

Piotr Witala

41-706 RUDA ŚLĄSKA
ul. Energetyków 2A/22

Regon 273843362, NIP 641-164-28-90
tel. 032-242-95-26, kom. 0605-340-215

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki skalodrzewnej jednolitej 1.00*1.00	m ² m ²	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 0.75*0.65	m ² m ²	0.488	0.488
				RAZEM	0.488
3	KNR-W 4-01 0208-02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	szt. m szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.3 1	msc. m msc.	1.000	0.300
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m ² w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą powierzchnia do 2.5 m ² . 0.75*0.65	m ² m ²	0.488	0.488
				RAZEM	0.488
8	KNR-W 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu UWAGA DO "M" - PARKIET Z DEMONTAŻU 1.00*1.00	m ² m ²	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.10*1.50	m ² m ²	1.650	1.650
				RAZEM	1.650
12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.10*1.50)+(1.10*2+1.50*2)*0.60	m ² m ²	4.770	4.770
				RAZEM	4.770
13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.10*1.50	m ² m ²	1.650	1.650
				RAZEM	1.650
14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.10*2+1.50*2)*0.60	m ² m ²	3.120	3.120
				RAZEM	3.120