

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421141-4 Instalowanie przegród
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK DYDAKTYCZNY - ŚCIANKA DZIAŁOWA - sala 305
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. KOSZAROWA 19
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : KATOWICE UL. RACIBORSKA 37
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Witala
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.05.2012

Data zatwierdzenia

"WIT-BUD"

Piotr Witala

Tech. bud. nr 264/86
Ś.O.I.I.B S.I.L. BO/2753/01

WŁAŚCICIEL

"WIT-BUD"

Piotr Witala

41-706 RUDA ŚLĄSKA
ul. Energetyków 2A/22

Regon 273843362, NIP 641-164-28-90
tel. 032-242-95-26, kom. 0605-340-215

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		11.0	m	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		UWAGA DO "M" - YDYp 3x2.5	m	11.000	
		11.0		RAZEM	11.000
4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		11.0	m	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		UWAGA DO "M" - WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych	kpl.		
		UWAGA DO "M" - OPRAWY , ŚWIETŁÓWKI , ZAPŁONNIKI Z ODZYSKU	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
		(5.10*2.10)-(2.10*1.20)	m ²	8.190	
				RAZEM	8.190
9	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		(1.20+2.10*2)*2+5.10*2	m	21.000	
				RAZEM	21.000
10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		UWAGA DO "M" - DRZWI PÓŁTORASKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE	m ²	2.520	
		CAŁE PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM		RAZEM	2.520
		1.20*2.10			
11	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe	m ²		
		UWAGA DO "M" - NAŚWIECLE SZKŁONE SZYBĄ ZESPOLONĄ WEWNĘTRZNE STAŁE	m ²	4.590	
		5.10*0.90		RAZEM	4.590
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.30*5.10	m ²	11.730	
				RAZEM	11.730
13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(2.30*5.10+0.45*5.10*2+2.30*3.00*2+5.10*3.00+5.00*0.22*2)-(1.40*1.80*2)	m ²	42.580	
				RAZEM	42.580
14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.30*5.10	m ²	11.730	
				RAZEM	11.730
15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(0.45*5.10*2+2.30*3.00*2+5.10*3.00+5.00*0.22*2)-(1.40*1.80*2)	m ²	30.850	
				RAZEM	30.850
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5.10*2.10*2)-(1.20*2.10*2)	m ²	16.380	
				RAZEM	16.380

"WIT - BUD"

Piotr Witala

41-706 RUDA ŚLĄSKA
ul. Energetyków 2A/22Regon 273843362, NIP 641-164-28-90
tel. 032-242-95-26, kom. 0605-340-215

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (5.10*2.10*2)-(1.20*2.10*2)	m ²		
			m ²	16.380	
				RAZEM	16.380
18	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1.40*1.80*2	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040

"WIT - BUD"

Piotr Witala

Tech. bud. u.o. nr 264/86
S.I.Q.L.L.B. SKL. / 01/2753/01

WŁAŚCICIEL